確保できます 少なく、危険回避ができ、作業員の皆様の安全性を 作業場所・作業空間の制約がある場所での作業時間が あらかじめ中詰めしたパネルフトン篭を施工するため











○キャリー式 フトン篭の特徴

従来のパネルフトン篭に中枠材の補強を行い、中詰後の形状変形を低減し、吊り上げ施工を可能に しました。吊上げ据え付け後の形状の変形が少なく、出来形の精度もアップしました。 また、据え付け前に石詰作業を行い、仮置きすることができます。

◎吊り金具

吊上げの際、中詰め材の動きを最小限に留め、吊上げ状態を安定させるために、8点吊としました。 幅1.2m×長さ2mの弊社専用の吊金具をご利用ください。

製品仕様

標準サイズは、2mと1m、規格は、 #8(4.0)×13×50×120です。 材質については、亜鉛メッキ鉄線 GS-3(3種メッキ)を標準とします。 その他サイズ・規格・仕様につい ては、ご相談ください。



本社・工場 〒683-0851 鳥取県米子市夜見町2990 TEL(0859)29-7711(代)/FAX(0859)29-9434

島 根 工 場 島根県松江市八束町江島1128-125

富 益 工 場 鳥取県米子市富益町65

松江営業所 島根県松江市八東町江島1128-125